

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

Erciş Şeker Fabrikası

İŞÇİ MİSAFİRHANESİ 38 ADET ODADA BANYO -WC TESİSATININ YENİLENMESİ İŞİ
MAHAL LİSTESİ

Sıra No	İş Kalemi/Grubu Adı	Birimi	MAHAL	AÇIKLAMA
İNŞAA				
1	Klozet tam takımı temini (klozet iç takımı, gada, plastik sifonlu, aç kapa taharat musluğu ve hortumları ... vs) ve montajı	adet	zemin ve duvar	Tüm odalarda
2	50*40 cm ebatlarında Yarım ayaklı lavabo takımı temini (lavabo montaj vidası, sifonu vs) ve montajı	adet	Duvar	Tüm Odalarda
3	Aç kapa lavabo bataryası aksesuarları temini ve montajı dahil	adet	Duvar	Tüm Odalarda
4	Aç kapa banyo bataryası aksesuarlar temini ve montajı dahil	adet	Duvar	Tüm Odalarda (Duş aleti ile birlikte montajı yapılacaktır.)
5	Pis su ve temiz su tesisat malzemeleri temini	m-adet	Duvar-Zemin	Tüm Odalarda (Pis su ve Temiz su tesisat malzemelerinin temini)
6	Tavan tamirati ve tavan boyası yapılması	m2	Tavan	Tüm Odalarda (Beyaz renkte plastik tavan boyası ile boyanacaktır.)
7	40*40cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğinde yer ve duvar karoları ile 3mm derz aralıklı döşeme kaplama yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	Zemin-Duvar	Tüm Odalarda (Zemine dönecek fayans kaymaz özellikte mat olacaktır.)
8	Fayans üzeri astar ve uygulanması	m2	Duvar	Tüm Odalarda (Tıktıklanan eski duvar fayansının üzerine yapılacaktır.)
9	Tesisat montaj-demontaj işçiliği	adet	Zemin- Duvar	Tüm odalarda (Pis su ve temiz su tesisat elemanları ile duş teknesi kısımlarındaki kırım işleri , tüm söküm işleri ve montaj işleri)
10	Metal veya seramik kağıtlık temini ve montajı	adet	Duvar	Tüm Odalarda(Seramik yada metal olacaktır.)
11	Metal veya seramik askılık(4lü) temini ve montajı	adet	Duvar	Tüm Odalarda (Seramik yada metal olacaktır.)
12	Ayna temini ve montajı	adet	Duvar	Tüm Odalarda(50*40 cm ebatlarında olacaktır.)
13	Havalandırma Menfezi temini ve montajı	adet	Duvar	Tüm Odalarda(Yerinde ölçü alınacaktır)
14	Etajer temini ve montajı	adet	Duvar	Tüm Odalarda (50*10 cm ebatlarında seramik yada metal etajer olacaktır)